

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling)
บ้านสายบ้านอาเลา หมู่ 6 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา อบต.หนองอียอ
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 4,430,000.- บาท (สี่ล้านสี่หมื่นสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร
- 5.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559
เป็นเงิน 4,049,000.- บาท (สี่ล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- 6.บัญชีประมาณการ (ดังแนบ)
 - 6.1 แบบสรุปผลการประมาณราคา (ปร.5) ตามเอกสารแนบท้าย
 - 6.2 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (ปร.4) ตามเอกสารแนบท้าย
- 7.คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

| | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 7.1 นายสมเกียรติ สาระ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นางสาวเทวี แสนกล้า | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 7.3 นายบุญมี จำปาจีน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการและเลขานุการ |

สรุปราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย

ประเภทงาน ข่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา Para Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling)

รหัสสายทาง .

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอาเลา ตำบลหนองฮี้อย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง แคลิป์ซีล กว้าง 6.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง แคลิป์ซีล กว้าง 0.50 เมตร





ช่วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม.ที่ 1+000




ระยะทาง 1.000 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------|----------------|--|
| 1 | ประเภทงานทาง | 2,972,193.50 | 1.3624 | 4,049,316.41 | Factor F |
| 2 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | - | - | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 4,049,316.41 | |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 4,049,000.00 | |
| | (สี่ล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) | | | | |

ความยาวถนน 1.000 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 4,049,000 บาท

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นางสาวบัวลิน มุ่งดี)
 ผู้ช่วยช่างโยธา
 (ลงชื่อ)..........ตรวจสอบ
 (นายบุญมี จำปาจีน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
 (ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายสามารถ ครองสัตย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลางได้
 (ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายสมเกียรติ สาระ)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 (ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวเทวี แสนกล้า)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 (ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
 (นายบุญมี จำปาจีน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร.4

ชื่อโครงการ บ้านอาเลา ตำบลหนองฮี้อยู่ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ระยะทาง 1.000 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร

จาก กม. 0+000 ถึงกม.ที่ 1+000

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย | ราคาทุน | F_n | รวม | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------|-------|--------|---------------------------------|--------------|--------|--------------|------------------------|
| | ก.งานทาง | | | | | | | |
| 1 | งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร | | | | | | | |
| | - งานชั้นพื้นทาง (หินคดุกหลวม) | ลบ.ม | 350 | 575.41 | 201,393.50 | 1.3624 | 274,378.50 | |
| | - งาน Pavement In-Place Recycling | ตร.ม. | 7,000 | 76.83 | 537,810.00 | 1.3624 | 732,712.34 | |
| | - งาน Prime Coat | ตร.ม. | 7,000 | 21.13 | 147,910.00 | 1.3624 | 201,512.58 | |
| | - งานผิวจราจรลาดยางแบบ PARA AC | ตร.ม. | 7,000 | 289.19 | 2,024,330.00 | 1.3624 | 2,757,947.19 | (หนา 5 ซม.บนPrimeCoat) |
| 2 | งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร | | | | | | | |
| | - งานตีเส้นจราจร | ตร.ม. | 225.00 | 270.00 | 60,750.00 | 1.3624 | 82,765.80 | (กว้าง 0.10 ม.) |
| 3 | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1 | ป้าย | - | | | | |
| | รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1) | | | | 2,972,193.50 | | 4,049,316.41 | |
| | รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | 4,049,316.41 | |
| | คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ | | | (สี่ล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) | | | 4,049,000.00 | |